



Aandachtspunten Lijmwerk

ALGEMEEN

UITGANGSPUNT

Bekend zijn met de uitvoeringsrichtlijnen lijmwerkconstructies (zie handboek)

HANDMATIG EN MECHANISCH LIJMWERK

Voordat er gestart wordt op een nieuw project c.q. locatie is er een offerte verstuurd naar de aannemer en is een opdrachtbevestiging getekend;

Voordat er gestart wordt is er een werkstartbespreking geweest;

Voordat de lijmers starten met het werk is het duidelijk voor de aanspreekpunten wat er van hen verwacht wordt, wat het werk inhoudt en waar men goed op moet letten;

UITVOERING

De eerste dag van het nieuwe project is men ruimschoots op tijd aanwezig en stelt men zich voor aan de aannemer c.q. de uitvoerder of werkbegeleider;

Het aanspreekpunt A gaat met de uitvoerder/aannemer de checklist doornemen en invullen, eventuele op- en aanmerkingen invullen;

B gaat de aangevoerde aantallen handmatige blokken opschrijven. Deze worden NIMMER overgenomen van de afleveringsbonnen van de uitvoerder;

Zodra B de aantallen heeft opgenomen en A de checklist heeft ingevuld, worden deze opgeborgen in de projectmap en gaat men gezamenlijk helpen bij de voorbereiding;

A/B starten het werk op door middel van het verdelen van de kimblokken;

Zodra een muur op hoogte is, neemt men direct de aantallen c.q. hoeveelheden op en B gaat naar de volgende muur en doet dan de verdeling. Om verwarring te voorkomen worden de aantallen c.q. hoeveelheden NIMMER op het einde van de dag opgenomen;

AANDACHTSPUNTEN LIJMWERK

Voor men met het opperen van de elementen begint eerst de kimmen opperen en zetten. Het opperen op de begane grond kan een man doen zodat de andere door kan gaan met kimmen zetten. Met het opperen moet men opletten dat men de blokken zo neer zet dat de draaicirkel van de kraan zo kort mogelijk is. Voordat men start met het lijmen van een nieuwe muur worden eerst de profielen gecontroleerd.

Springen kozijnen op de juiste manier aanhouden, volgens de gegevens van het boekje. Als de muur gereed is, direct alle lijmresten wegsteken aan de binnen- en de buitenkant, daarna de wand afschoren.

Einde van de dag alle afval in de daarvoor beschikbare containers deponeren, opruimen en de lijmresten op de vloer lossteken.

Indien er veel beschadigde blokken vanaf de fabriek geleverd zijn, dit direct melden bij de uitvoerder van het bedrijf en op de productiebon, noteren als afwijkingen en de reparatie-uren hiervan noteren.

Als er een blokje of woning gereed is, loop er dan door en vul de beschadigde blokken aan met specie.

Mechanisch verlijmen

Zodra men de kimblokken geplaatst heeft en de eventuele DPC, worden deze hoeveelheden m1 direct opgenomen daar deze hoeveelheden in de meeste gevallen p/m1 worden afgerekend.



Aandachtspunten Lijmwerk

DAGELIJKSE AANDACHTSPUNTEN

- per muur direct en dagelijks de stenen c.q. blokken die verlijmd zijn opnemen
- geconstateerde risico's en/of incidenten melden
- VGM-maatregelen toepassen
- PBM's gebruiken
- uren en hoeveelheden noteren
- direct regie-uren noteren en direct melding maken aan de uitvoerder
- de lijmgereedschappen goed schoonmaken en in de olie zetten

WEKELIJKS

- productie- en urenverantwoordingsstaat invullen en opsturen
- uitvoerder/aannemer vragen of men tevreden is over de werkzaamheden
- bij regie-uren ondertekende bon door uitvoerder
- uren en hoeveelheden noteren
- direct regie-uren noteren en direct melding maken aan de uitvoerder
- de lijmgereedschappen goed schoonmaken en in de olie zetten