



Project : **THOLEN; 32 WONINGEN**
Opdrachtgever : **D. Snoeren Metselwerken TILBURG**
Datum : _____ Tijdstip : _____
Opgemaakt door : _____

Gevelrenovatie, onderhoud en beschermingsproducten

- Het oude voegwerk wordt er uitgeslepen
- Het oude voegwerk wordt er uitgekapt
- De gevel wordt gereinigd met een bijpassend gevelreinigingsproduct
- De gevel wordt geïmpregneerd met een bijpassende gevelïmpregneer
- Nieuw voegwerk uit te voeren als platvol glad/platvol geborsteld,
- Stenen die vervangen moeten worden, worden aangeleverd door de opdrachtgever
- Kapotte stenen worden op kleur bijgewerkt
- Het uitkappen en vervangen van kapotte stenen gaan per stuk of per post
- Scheuren in de muren worden bijgewerkt
- Metselwerk dat verzakt en vervangen moet worden door bijpassende stenen die door de opdrachtgever worden aangeleverd
- Het reinigen van de gevel wordt gedaan met behulp van hogedrukreiniger: koud water warm water
- Proefstukken voor het reinigen en impregneren worden in regie-uren uitgevoerd
- Proefstukken betreffende kleuren en soorten worden in regie-uren uitgevoerd
- Reparatiewerk ter plaatse van aanzettingen worden in regie-uren uitgevoerd
- Er worden vaste systeemsteigers geplaatst Er worden rolsteigers geplaatst
- Indien er richtprijzen zijn afgegeven worden de regie-uren en materialen dagelijks bijgehouden en op verzoek doorgegeven
- De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende werkruimte
- De opdrachtgever zorgt voor voldoende aansluitpunten van water en electriciteit
- Op verzoek kunnen wij u documentatie aanleveren van de volgende producten:
 - Alkutex Combi WR AC Steenreiniger
 - Gevelreinigingspasta Algenverwijderaar Funcosil Gevelcreme
 - SNL reukarm Silaan impregnering AC Steen- en voegversteviger
- De te gebruiken reinigings- en impregneerproducten zijn milieuvriendelijk
- Steigerwerken worden in regie-uren uitgevoerd
- Alle werkzaamheden worden in regie-uren uitgevoerd
- Er is een richtprijs afgegeven van
-
-